

MDBF G077 VE YBF G071 AMFİLER GENEL BOYA YAPIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

10.02.2021

MDBF G077 ve YBF G071 nolu amfilerin genel boya yapım işi.

A- GENEL ŞARTLAR

- 1- İş götürü bedel üzerinden yapılacaktır.
- 2- İş alan firma isgkayit.sabanciuniv.edu adresinden firma ve personel dökümanlarını siparişten itibaren en geç 7 günde yüklemek zorundadır.
- 3- İSG ilgili tüm ekipman malzeme temini, çalışma snasında yetkili bulundurma ve kontrolleri yaptırma firmanın sorumluluğundadır.
- 4- İş alan firma siparişten itibaren en geç 10 gün içerisinde işe başlamalıdır.
- 5- İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, taşıma , yükleme ve boşaltma işleri ile iskele firmaya aittir.
- 6- Firma Çalıştığı alandaki tüm sabit yada sabit olmayan mobilya ve malzemelerin korunması ve temiz tutulmasından sorumludur.
- 7- İşin yapımındaki tüm detayların çözümü firmaya aittir.
- 8- İş yapımında mutlaka şantiye şefi bulunduracaktır. Bunlar (Mimar,İnşaat Mühendisi,İnşaat Teknikeri yada firma sahibi) olmalıdır.

B- TEKNİK ŞARTLAR

- 1- İşe başlamadan çevre koruma önlemleri alınmalıdır. Örn. İkaz bandı çekilmesi , koruma ve örtü naylonu çekilmesi , uyarı levhaları vb.
- 2- Tüm alanı kaplayan iskele kurulmalıdır. İskele İSG standartlarına uygun olmalı ve sertifikalı kişilerce kurulmalıdır.
- 3- Tüm tavanların boyası kalkan yüzeyler kazınmalı, kalmayan yüzeyler zımparanlanmalıdır. Alçı macun gereken yerleri, macun çekilerek tamiri yapılmalı.Tüm tavanlar Dyo binder ile standartına uygun şekilde astarlanmalıdır. Astandan sonra en az 2 kat yeterli olmazsa 3. Kat boya yapılmalıdır.
- 4- Tüm duvarların boyası kalkan yüzeyler kazınmalı, boyası kalkmayan yüzeyler zımparalanmalıdır. Alçı macun gereken yerleri, macun çekilerek tamiri yapılmalı.Tüm duvarlar Dyo binder ile standartına uygun şekilde astarlanmalıdır. Astandan sonra en az 2 kat yeterli olmazsa 3. Kat boya yapılmalıdır.
- 5- Projektör görüntüsünün yansıdığı duvarın ekran görüntüsü olacağı için metraj belirtilen özel boya ile boyanmadan önce duvar yüzeyi hazırlığı yapılmalı, uygun astar ve boya yapılmalıdır. Yapılan boya testlere tabi tutulduktan sonra onay verilecektir.
- 6- Tavan yada duvar kırık- çıkık yerler, vida çivi delikleri tamir edilir. Gereksiz çivi ve vida varsa sökülerek tamiri yapılır.
- 7- Çıkan atıklar hemen çuvallanır ve bina dışında bir yerde toplanır ve gün sonunda kampüs içerisindeki atık depolama sahasına işi yapan firma tarafından taşınır. Yerler süpürülür.

8- Boyalar Üniversite standartlarında kullanılır.

C- METRAJ

MDBF G077 VE YBF G071 AMFİLER GENEL BOYA YAPIMI

SIR A NO	YER İ	İŞİN TANIMI	KULANILACAK BOYA	BİRİMİ	MİKTAR I	BİRİM FİYATI	TOPLAM
1	YBF G071	Alçıpan Tavan komple zımpara+ astar + boya yapımı	DYO PX-3 0959 iç cephe plastik boya	m ²	135		
2		Duvar komple zımpara+astar+ boya yapımı	DYO NNX-0885-76 Teflonlu iç cephe boyası	m ²	103		
3		Projektör ekran duvarı komle zımpara+astar+ boya yapımı	Nippon Paint Projectura Özel Projeksiyon Boyası P1545S346	m ²	91		
4		Kapı kasası zımpara+boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	33.84		
5		Müdahale kapağı yeri açılması, kapak temin ve montajı		Adet	3		
6		İskele temini,kurulumu ve demontajı işleri (Tavanın en yüksek yeri 7.36 metre, en düşük yeri 3.30 metre) İskele üzerinde elektrik birimi 1 gün çalışacaktır.		m ²	330		
7		Zemin koruma örtüsü naylonu ve temizlik		m ²	422		
8	MDBF G077	Alçıpan Tavan komple zımpara+ astar + boya yapımı	DYO PX-3 0959 iç cephe plastik boya	m ²	673		
9		Duvar komple zımpara+astar+ boya yapımı	DYO NNX-0885-76 Teflonlu iç cephe boyası	m ²	190		
10		Projektör ekran duvarı komle zımpara+astar+ boya yapımı	Nippon Paint Projectura Özel Projeksiyon Boyası P1545S346	m ²	87		

11	Kapı kasası zımpara+boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087- 7185-76	m ²	40		
12	Müdahele kapağı yeri açılması, kapak temin ve montajı		Adet	3		
13	İskele temini,kurulumu ve demontajı işleri (Tavanın en yükse yeri 7.97 metre, en düşük yeri 2.92 metre) İskele üzerinde elektrik birimi 1 gün çalışacaktır.		m ²	461.72		
14	Zemin koruma örtüsü naylonu ve temizlik		m ²	461.72		

