

AMFİTİYATRO GENEL BOYA YAPIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

A- GENEL ŞARTLAR

- 1- İş götürü bedel üzerinden yapılacaktır.
- 2- İş alan firma isgkayit.sabanciuniv.edu adresinden firma ve personel dökümanlarını sipariştten itibaren en geç 7 günde yüklemek zorundadır.
- 3- İSG ilgili tüm ekipman malzeme temini, çalışma esnasında yetkili bulundurma ve kontrolleri yaptırma firmanın sorumluluğundadır.
- 4- İş alan firma sipariştten itibaren en geç 10 gün içerisinde işe başlamalıdır.
- 5- İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, taşıma , yükleme ve boşaltma işleri ile iskele firmaya aittir.
- 6- Firma çalıştığı alandaki tüm sabit yada sabit olayan mobilya ve malzemelerin korunması ve temiz tutulmasından sorumludur.
- 7- Firma işin yapımında aşama aşama teslim onayı alarak ilerleyecektir.
- 8- Firma verdiği hasarın giderilmesinden sorumludur.
- 9- İş yapımında mutlaka şantiye şefi bulunduracaktır. Bunlar (Mimar,İnşaat Mühendisi,İnşaat Teknikeri) olmalıdır.
- 10- Yapılan iş paslanmaya karşı en az 5 yıl garantili olmalıdır.

B- TEKNİK ŞARTLAR

- 1- İşe başlamadan çevre koruma önlemleri alınmalıdır. Örn. İkaz bandı çekilmesi , koruma ve örtü naylonu çekilmesi , uyarı levhaları vb.
- 2- Yüksekte çalışma işlerinde iskele kurulmalıdır. İskele İSG standartlarına uygun olmalı ve sertifikalı kişilerce kurulmalıdır.
- 3- Çelik profillerin paslanan,kabaran yerleri zımparalanıp temizlenecek çelik macun çekilmesi gereken yerler macun çekilip astarlanacak sonrasında en az 2 kat istenen boya ile boyanacak.
- 4- Normal çelik profil yüzeyleri zımparalanıp astarlandıktan sonra 2 kat istenen boya yapılacak.
- 5- Dış brüt duvar ve tuğla duvar yüzeylerin kabaran yerleri kazınıp tamir edilecek. Sonrasında astar ve 2 kat boya yapılacak.
- 6- İç cephe duvar ve tavanlar zımparalandıktan sonra astar ve 2 kat boya yapılacaktır.
- 7- Çıkan atıklar hemen çuvallanır ve bina dışında bir yerde toplanır ve gün sonunda kampüs içerisindeki atık depolama sahasına işi yapan firma tarafından taşınır. Yerler süprülür.
- 8- Boyalar Üniversite standartlarında kullanılır.

C- METRAJ

AMFİTİYATRO BOYA YAPIMI METRAJ TABLOSU							
SIRA NO	YERİ	İŞİN TANIMI	KULLANILACAK BOYA	BİRİMİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI	TOPLAM
1	AMFİTİYATRO	40x60 mm Pergole Kutu profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	Mt	841		
2		400x300 mm Pegole Kolon Kutu profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	233		
3		400x500 mm Pergole Kiriş " I " profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	712		
4		300x500 mm Pergole Kiriş " I " profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	249		
5		Çelik döner merdiven boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	30		
6		Tip Korkuluk boya yapımı h:65 cm	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	Mt	58		
7		50x100 mm Kutu profilden Perde beton üzeri file direkleri boya yapımı 23 Adet	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	Mt	92		
8		Çelik kapı kanat ve kasa boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	105		
9		Dış cephe Duvar boya yapımı	DYO Dış Cephe boyası- Renk seçilecek	m ²	198		
10		İç cephe duvar boya yapımı	DYO NNX-0885-76 Teflonlu iç cephe boyası	m ²	58		
11		Tavan Boya yapımı	DYO PX-3 0959 İç cephe plastik boya	m ²	30		
12	AD-LC ARASI	40x60 mm Pergole Kutu profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	Mt	189		
13		350x450 mm Pegole Kolon Kutu profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	26.25		
14		350x750 mm Pergole Kiriş " I " profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	77		
15	450x750 mm Pergole Kiriş " I " profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	176			
16	LC-YBF ARASI	40x60 mm Pergole Kutu profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	Mt	181		
17		350x450 mm Pegole Kolon Kutu profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	26.25		
18		350x750 mm Pergole Kiriş " I " profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	77		
19		450x750 mm Pergole Kiriş " I " profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	176		
20	UC-YBF ARASI	40x60 mm Pergole Kutu profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	Mt	153		
21		350x450 mm Pegole Kolon Kutu profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	26.25		
22		350x750 mm Pergole Kiriş " I " profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	77		
23		450x750 mm Pergole Kiriş " I " profil boya yapımı	DYOLÜX SENTETİK YAĞLI BOYA 087-7185-76	m ²	128		

D- GÖRSELLER

AMFİTİYATRO



BİNA GEÇİŞLERİ

