

AMFİTİYATRO PERGOLE ÇATI POLİKARBONAT KAPLAMA YENİLEME

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Amfiteyatros Pergolenin polikarbonat çatı kaplamasının sökölüp yenisinin temini ve montajı işi.

A- GENEL ŞARTLAR

- 1- İş anahtar teslim götürü bedel üzerinden yapılacaktır.
- 2- İş alan firma isgkayit.sabanciuniv.edu adresinden firma ve personel dökümanlarını siparişten itibaren en geç 7 günde yüklemek zorundadır.
- 3- İSG ilgili tüm ekipman malzeme temini, çalışma esnasında yetkili bulundurma ve kontrolleri yaptıрма firmanın sorumluluğundadır.
- 4- İş alan firma siparişten itibaren en geç 10 gün içerisinde işe başlamalıdır.
- 5- İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, taşıma , yükleme ve boşaltma işleri ile iskele firmaya aittir.
- 6- Firma çalıştığı alandaki tüm sabit yada sabit olayın mobilya ve malzemelerin korunması ve temiz tutulmasından sorumludur.
- 7- İşin yapımını aşama aşama teslim onayı alarak ilerleyecektir.
- 8- Firma verdiği hasarın giderilmesinden sorumludur.
- 9- İş yapımında mutlaka şantiye şefi bulunduracaktır. Bunlar (Mimar, İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri ve Firma sahibi) olmalıdır.
- 10- Yapılan iş en az 10 yıl garantili olmalıdır.

B- TEKNİK ŞARTLAR

- 1- İşe başlamadan çevre koruma önlemleri alınmalıdır. Örn. İkaz bandı çekilmesi , koruma ve örtü naylonu çekilmesi , uyarı levhaları vb.
- 2- Yüksekte çalışma işlerinde iskele kurulmalıdır. İskele İSG standartlarına uygun olmalı ve sertifikalı kişilerce kurulmalıdır.
- 3- Polikarbonat levha “**Makrolon® multi UV 5X/10-25 polikarbonat levhalar** “ yada aşağıdaki özellikleri taşıyan serfikalı muadili olacaktır.
- 4- Polikarbonat levha 10 mm kalınlığında , %75 şeffaf ,UV dayanımlı, X yapılı olacaktır. Yoğunluğu minimum 1,5 kg/m² olacaktır.
- 5- Polikarbonat levha Mevcutundaki parçalar halinde yerine göre imalat yapıp montajı yapılacaktır.
- 6- Polikarbonat levka montajında kullanılacak baskı profilleri ve kenar profiller ebat ve uygulama detayı mevcutuyla aynı olacaktır.
- 7- Çıkan atıklar hemen çuvallanır ve bina dışında bir yerde toplanır ve gün sonunda kampüs içerisindeki atık depolama sahasına işi yapan firma tarafından taşınır. Yerler süprülür.

C- METRAJ

- 1- Söküm yapılacak polikarbonat kaplı çatı 700 m²
- 2- 10 mm Polikarbonat levha temin ve montajı 700 m²
- 3- Ek yeri baskı çitası üsttan ve alttan ek yerlerini tutacak şekilde contalı Alüminyum profilden olacaktır . Temin ve montajı 710 Metre
- 4- Kenar baskı çitası temin ve montajı 280 Metre

D- GÖRSELLER

