

SAHA YANGIN VANALARININ DEĞİŞİMİ İŞLERİ ŞARTNAMESİ

İŞİN KAPSAMI

Bu şartname Sabancı Üniversitesi içinde toprak altında bulunan 8 adet **DN 200 OS&Y** yükselen milli sürgülü eski vanaların sökülmesi, yeni vanaların montajı, ek vana odası yapılması, işletmeye alınması ve çalışır halde teslimini kapsamaktadır. Kullanılacak olan vanalar Sabancı Üniversitesi tarafından temin edilecektir. Diğer kullanılacak malzemeler, ekipmanlar, Js b vb yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Yapılacak işin tarifi yerinde görülerek fiyatlandırılacaktır.

İŞİN TARİFİ

1. 2,50x2,50xh;3 mt .Mevcut vanaların,menhollerin sökülmesi ve toprak kazı ve atıkları kampüs içi atık sahasına taşınması
2. Temel zemine 2 no mıcır temin ve uygulama ve 10cm 25-30 Beton temin ve uygulaması
3. 115xh;100 cm mevcut vana altı en az 50 cm müdahale boşluğu bırakılacak şekilde çift yüz kalıp çakılarak donatılı beton döküm işi
4. Q 1000 MM Muayene baca gövdesi temini ve uygulaması minimum yükseklik ortama perde beton hariç 275 cm olacaktır.
5. Döküm menhol kapağı montajı ve toprak tesviyesi atıkların kampüs içi atık sahasına taşınması
6. Eski vanalar sökülerek yeni vanaların montajlarının yapılması.
7. Montaj sırasında flanş bağlantılarındaki conta,civata,somun,pul vb malzemelerin yenisi kullanılacaktır.
8. Yapılacak olan çalışmalarda firma her türlü İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

