

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
ÇATI PARAPAET ÜZERİ KORKULUK YAPILMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

03.10.2024

A- GENEL ŞARTLAR

- 1- İşbu teknik şartnamede belirtildiği gibi, anahtar teslim şekilde yapılacaktır.
- 2- İş alan firma, **E-logo üzerinden**, firma ve personel dökümanlarını siparişten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde iletacaktır.
- 3- İSG ile ilgili tüm ekipman, malzeme temini, çalışma esnasında yetkili bulundurma ve kontrolleri yaptırma firmanın sorumluluğundadır.
- 4- İş alan firma siparişten sonra Üniversite yetkili ile işe başlama tarihini karşılıklı olarak belirlemelidir.
- 5- Çalışma Günleri ve saatleri “Pazartesi -Pazar” “olup farklı bir durum olması durumunda işveren temsilcisi ile görüşülecektir.
- 6- İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, zemin koruma naylonu, taşıma, yükleme – boşaltma, ile iskele ve vinç temini/montaj-demontaj, bedeli dahil olmak üzere firmaya aittir.
- 7- Firma, işin yapımı esnasında çıkacak olan tüm atık/çöplerin, resmi atık/döküm sahasına ulaştırılmasından , bertaraf ücretinden ve gönderilen atıkların belgelerinin Üniversite’ye ibrazından sorumludur.
- 8- Firma çalışacağı alanı mevcut haliyle teslim alıp boşaltma, demontaj ve montaj işlerinden sorumludur, alanı teslim aldığı hali ile temiz şekilde teslim etmelidir.
- 9- Firma çalıştığı alandaki tüm sabit yada sabit olmayan malzemelerin korunması ve temiz tutulmasından sorumludur.
- 10- İşin yapımındaki her imalatın detayları tekniğine uygun şekilde yapacaktır.
- 11- İşin yapımı için Üniversite tarafından verilen ölçüler bilgi amaçlı olup Firma tarafından yerinde gerekli ölçüler alınacaktır.
- 12- İşin yapımı esnasında kullanılacak her türlü malzeme imalattan önce Üniversite yetkilisine onaylatılacaktır.
- 13- İmalat süreçleri Üniversite yetkilisine aşama aşama teslim edilerek ilerlenecektir.
- 14- Firma işin yapımı esnasında vereceği tüm hasarın giderilmesinden sorumlu olacaktır.
- 15- İşin yapımı esnasında, personelin çalıştığı saatlerde Firma sorumlu bir yetkili / şantiye şefi bulunduracaktır. Bu kişi Mimar, İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri yada firma sahibi olmalıdır.

16- İş bitiminde firma sorumlu yetkilisi / şantiye şefi tarafından iş teslimi yapacaktır.

- a) Korkuluk demirleri **1. 1/4” ve 1 /2 “** demir borudan kesitte verilen detaya göre yapılacaktır.
- b) Zemine sabitlemek için 5mm et kalınlığında flanş kullanılacak, çelik dübel ve vida yardımı ile zemine montajı yapılacaktır. Fotoğrafta gözükken şekilde ayak üzerine bilezik yapılacaktır.
- c) Demir korkuluk direkleri flanşlara, korkuluk demirleri de dikme demirlerine kaynak ile monte edilecektir. Küpeşte ve dikme birleşiminde dikmelere kurt ağızı açılacaktır.
- d) Dikme yüksekliği parapet üzerinden 90cm olacaktır. Eğime göre bu ölçü değişkenlik gösterebilir.

Korkuluk demirleri boya işlemi için **RAL 9002** selülozik yağlı boya kullanılacaktır , bir kat antipas , 2 kat yağlı boya uygulanacaktır.
- e) Korkuluk demir borularının uçlarına demir kapak yapılacaktır.
- f) İşin tamamlanma süresi işveren yer tesliminden itibaren 40 iş günüdür. İSG ile ilgili evrakların yüklenmesi bu süreye dahildir.

NOT: Keşif dosyasında verilen metrajlar boru metrajı değildir. Korkuluk yapılacak alanın uzunluğudur.

ÇATI PARAPET ÜZERİ KORKULUK



