

**UC 1083 1089 VE 1089A NOLU ALANLARIN
TADİLATI İNŞAI İŞLER İŞLER
METRAJ TABLOSU**

SIRA NO	İŞİN TANIMI	BİRİMİ	MİKTARI
1	Tuğla duvarda çelik kapı kasası sökümü en:180,h:220,Kalınlık 25cm	Adet	3,00
2	Sökülen çelik kapı kasalarının tuğla duvar yüzeylerinin kara sıva ile sıva +Alçı macun ve zımpara yapımı (3 Adet)	m ²	4,50
3	19'luk İZO Tuğla ile duvar örümü.(180x220 kapı yeri kapatılacak.)	m ²	3,96
4	Tuğla duvar yüzeyi alçı sıva ve macun yapımı.	m ²	8,00
5	Asmatavan demontajı ve montajı (272+10+10)	m ²	292,00
6	19'luk İZO Tuğla ile örülmüş alçı sıvalı ve içindeki deliklerin harç ile doldurulan duvarların yıkılması.	m ²	60,72
7	100'lük U profil ve her iki yüzeyide çift alçıpanla kaplı alçıpan duvarın sökümü.	m ²	34,96
8	Zemindeki mevcut vinilin sökümü ve eski selfleveling sökümü	m ²	272,00
9	Zemindeki kablo kanalı yapımı için 50x10 cm kesitinde ve 51 mt uzunluğunda şap kırımı.	m ²	25,50
10	Duvar iniş kablo kanalı yapımı için 50x10 cm kesitinde ve 28 mt uzunluğunda tuğla duvar kırımı.	m ²	13,00
11	Zemindeki kablo kanalı yapımı sonrası hazır şap ile şap yapımı	m ²	25,50
12	Duvar iniş kablo kanalı yapımı sonrası kablo kanalı üzerinin kara sıva ile sıva yapımı ve sonrası alçı macun ve zımpara yapımı	m ²	13,00
13	SelfLeveling yapımı (Weber Lvl 10) ort 4-6 mm	m ²	272,00
14	Kırılan duvarların duvar yüzelerine birleştiği noktaların alçı sıva tamirinin yapımı	m ²	11,04
15	Asmatavan üstü mekanik ve elektrik tesisat geçişleri tamiri	Adet	1,00
16	Duvarların boya yapımı.	m ²	280,00
17	Süpürgelik demontajı ve montajı	mt	304,00
18	Çıkan atık ve halıların atık sahasına taşınması	Adet	1,00